

Stavební rozpočet

Název stavby:	Odstranění budovy č.p. 655 ul. U školky, Šeberov	Doba výstavby:	Objednatel:	Městská část Praha - Šeberov	
Druh stavby:	Mateřská školka	Začátek výstavby:	Projektant:	HartStav	
Lokalita:	k.ú. Šeberov p.č. 1284, obec Praha	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Není znám	
JKSO:	8013119	Zpracováno dne:	30.11.2017	Zpracoval:	Jiří Zavadil

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	0,00		0,00
1		112100001RA0	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	0,00		0,08
4		184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08
5		184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		460300002R00	Záhrn rýh strojem ve volném terénu	m3	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		712	Izolace střech (živičné krytiny)				0,00	0,00	0,00		1,43
8		712300832R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,70
9		715101811R00	Odstranění izolace asfalt.pásů za horka - zákl.deska	m2	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
		713	Izolace tepelné				0,00	0,00	0,00		0,66
10		713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 50 mm podlaha	m2	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,38
11		713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm plochá střecha	m2	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
12		713300821R00	Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných - střecha	m2	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
		722	Vnitřní vodovod				0,00	0,00	0,00		3,36
13		722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
14		722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		831230110RA0	Dmmt vodovodní přípojky z trub D 40-63	m	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	3,35
		723	Vnitřní plynovod				0,00	0,00	0,00		0,29
16		723200001RA0	Demontáž plynových spotřebičů	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		725514802R00	Demontáž ohřívače plynového 16 litrů	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
18		969011121R00	Vybourání plynového vedení DN do 52 mm	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,27
		725	Zařizovací předměty				0,00	0,00	0,00		2,36
19		725310828R00	Demontáž dřezů 1dílných velkokuchyňských	soubor	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,16
20		725320828R00	Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
21		725706811R00	Demontáž výlevek jednoduchých nerez	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09
22		725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,32
23		725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15
24		725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,18
25		725840860R00	Demontáž ramene sprchy	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		725840850R00	Demontáž baterie sprch.kabiny	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		725860422R00	Demontáž myčky v kuch.sestavě	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,75
29		969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,64
		728	Vzduchotechnika				0,00	0,00	0,00		0,00

30	728611212R00	Dmtž ventilátoru VZT potrub.do d 200mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	728415113R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	728414612R00	Demontáž digestoře komínové	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	728115112R00	Demontáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731	Kotelny				0,00	0,00	0,00		0,45
34	731200823R00	Demontáž kotle ocel., kapal./plyn, do 25 kW	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,45
	732	Strojovny				0,00	0,00	0,00		0,00
35	732320812R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	732320813R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Otopná tělesa				0,00	0,00	0,00		0,33
37	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
38	735131810R00	Demontáž otopných těles hliníkových článkových	m2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
39	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08
40	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	762	Konstrukce tesařské				0,00	0,00	0,00		15,59
42	762354804R00	Demontáž střeš.vikýřů, sklon střechy nad 15°	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,40
43	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,02
44	762900080RA0	Demontáž záklopu stropů	m2	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,42
45	762900030RA0	Demontáž dřevěného krovu	m2	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	5,65
46	767900030RA0	Demontáž krytiny střech z plechů	m2	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,46
47	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů z prken	m2	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,26
48	762900020RA0	Demontáž dřevěného schodiště	m	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1,89
49	762900060RA0	Demontáž dřevěných podlah z prken	m2	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50
	766	Konstrukce truhlářské				0,00	0,00	0,00		0,01
50	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00		558,87
52	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	253,50
53	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	43,85
54	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem	m3	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	52,80
55	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	968061113R00	Vyvěšení PVC okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	961065311R00	Bourání nosné konstrukce trámové ze dřeva měkkého	m3	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	13,11
58	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	2,01
59	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	12,24
60	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
61	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	9,10
62	764352811R00	Demontáž žlabů a svodů rovných, rš 330 mm	m	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
63	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
64	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
65	963100011RA0	Bourání stropů Hurdis, l č. 12 délky do 4,0 m	m2	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	24,24
66	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
67	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16
68	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,25
69	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,37
70	962300011RA0	Bourání komínů z cihel s jedním průduchem	m	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	4,81
71	962300012RA0	Bourání komínů z cihel se dvěma průduchy	m	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	16,84
72	968083011R00	Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2	m2	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,14
73	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15
74	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,16
75	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	57,60
76	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	66,00

97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	0,00	0,00		2,39
77	978041112R00	Odstranění KZS EPS F tl. 120 mm s omítkou	m2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,39
	M21	Elektromontáže					0,00	0,00	0,00	0,03
78	210290801R00	Odpojení el. spotřebičů do 5 kW sporák	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	210290801R00	Odpojení el. spotřebičů do 5 kW osvětlení	kus	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	210290801R00	Odpojení el. spotřebičů do 5 kW bojler	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	220271509R00	Odpojení vodiče v krabici	kus	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	220110927R00	Demontáž rozvodné skříně NN	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
83	330510152R00	Demontáž rozvaděče případně stykačové skříně	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	331560098R00	Dmt elektroinstalace vyska do 15 m	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					0,00	0,00	0,00	0,00
85	220060470R00	Provizorní zaslepení konce HDPE - ČETIN a.s.	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	222300661R00	Odpojení 10 drátů s označením ČETIN a.s.	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	222020006R00	Zajištění závěsného kabelu ČETIN a.s.	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí					0,00	0,00	0,00	0,00
88	979087311R00	Vodorovné přemístění nábytku nošením do 10 m	t	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	979017111R00	Svislé přemístění nábytku nošením na H do 3,5 m	t	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	979990108R00	Poplatek za skládku sutí - železobeton	t	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky	t	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	979990163R00	Poplatek za skládku sutí - plast+sklo	t	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	979990141R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren+omítka	t	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	979990110R00	Poplatek za skládku sutí - sádkokartonové desky	t	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	979990182R00	Poplatek za skládku sutí - koberce	t	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	979100011RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem:

0,00

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Odstranění budovy č.p. 655 ul. U školky, Šeberov	Objednatel:	Městská část Praha - Šeberov
Druh stavby:	Mateřská školka	Projektant:	HartStav
Lokalita:	k.ú. Šeberov p.č. 1284, obec Praha	Zhotovitel:	Není znám
Zpracoval:	Jiří Zavadil	Zpracováno dne:	30.11.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce			0,00	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu			0,00	0,08
	712	Izolace střech (živičné krytiny)			0,00	1,43
	713	Izolace tepelné			0,00	0,66
	722	Vnitřní vodovod			0,00	3,36
	723	Vnitřní plynovod			0,00	0,29
	725	Zařizovací předměty			0,00	2,36
	728	Vzduchotechnika			0,00	0,00
	731	Kotelny			0,00	0,45
	732	Strojovny			0,00	0,00
	735	Otopná tělesa			0,00	0,33
	762	Konstrukce tesařské			0,00	15,59
	766	Konstrukce truhlářské			0,00	0,01
	96	Bourání konstrukcí			0,00	558,87
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	2,39
	M21	Elektromontáže			0,00	0,03
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky			0,00	0,00
	S	Přesuny sutí			0,00	0,00

Celkem: 0,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Odstranění budovy č.p. 655 ul. U školky, Šeberov	Objednatel:	Městská část Praha - Šeberov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Mateřská školka	Projektant:	HartStav	IČ/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Šeberov p.č. 1284, obec Praha	Zhotovitel:	Není znám	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	104
JKSO:	8013119	Zpracoval:	Jiří Zavadil	Datum:	30.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: