

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:            01            Novostavba náměstí Šeberov**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **0,00** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **07.08.2017**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SO 01</b>	<b>Náměstí Šeberov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01.01	stavební práce	0	0	0	0	
01.02	elektroinstalace	0	0	0	0	
<b>SO 01-03</b>	<b>Parkovací záliv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SO 02</b>	<b>Přípojky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
02.01	přípojka kanalizace	0	0	0	0	
02.02	přípojka vodovodu	0	0	0	0	
02.03	přípojka plynovodu	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	
27	Základy	HSV			0,00	
47	Ostatní konstrukce u zpevněných ploch	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
906	Exteriér - vybavení, doplňky	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
M21.01	PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro areál náměstí	MON			0,00	
M21.02	PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro polyfunkční objekt	MON			0,00	
M21.03	Areálové osvětlení	MON			0,00	
M21.04	Areálový rozvod elektro pro vodní čerpadla	MON			0,00	
M21.05	Napojení venkovních produkci na náměstí	MON			0,00	
M21.06	Napojení a měření areálových rozvodů náměstí	MON			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	VRN	Vedlejší náklady
R:	01	ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
1	00511 R	Geodetické práce, prováděné během stavebních prací	kpl	1,00000	0,00	0,00
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
3	005121020R	Vybudování zařízení staveniště, provozní náklady, likvidace a uvedení do původního stavu	soubor	1,00000	0,00	0,00

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

- náklady na zajištění zpevněné plochy příjezdu na staveniště, její údržbu a likvidaci pod dokončení stavební činnosti

4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	0,00	0,00
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	0,00	0,00
6	9592T	Zajištění vytýčení inženýrských sítí	celek	1,00000	0,00	0,00

(tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi vč. jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a vč. jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
7	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	0,00	0,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00
9	00600RT	Ostatní nespecifikované práce - dle rozpisu v samostatné příloze	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Pokud dodavatel usoudí, že v zadání chybí některé položky prací, které jsou dle jeho zkušeností nezbytné pro realizaci prováděných prací, uvede tyto v samostatné příloze, zde doplní jejich souhrnnou cenu.

10	9595T	Provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem	celek	1,00000	0,00	0,00
11	9651T	Zajištění fotodokumentace stavební realizace	celek	1,00000	0,00	0,00

zejména dokumentace konstrukcí před jejím zakrytím

12	ON51501	Náklady zhotovitele spojené s předkládáním vzorků materiálů pro odsouhlasení investorem a AD	kpl	1,00000	0,00	0,00
13	ON5211040	Zábor veřejného prostranství	soubor	1,00000	0,00	0,00
14	ON5251020	Geodetické zaměření stavby vč. geometrického plánu - zaměření skutečného provedení	soubor	1,00000	0,00	0,00
15	ON531	Dočasný informační billboard - informace o prováděné akci, investor, dodavatel, termíny apod. ,, provedení např. plast, rozměr min. 510 x 240 cm	kus	1,00000	0,00	0,00
16	VN5122010	Zvláštní nebo ztížené podmínky pro stavební práce, provoz objednatele	soubor	1,00000	0,00	0,00

<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	-------------

**Uvedené konkrétní výrobky a materiály jsou pouze referenční a definují Zadavatelem očekávané materiálové a kvalitativní parametry Díla. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiný výrobek či materiál, je však povinen udržet materiálové, barevné, rozměrové a kvalitativní parametry Díla.**

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	VRN	Vedlejší náklady
R:	01	ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	131201111R10	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ pro akumulční jímku AS REWA : 10	m3	10,00000	0,00	0,00
2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 7,25*15	m3	108,75000	0,00	0,00
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	17,25000	0,00	0,00
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 revizní šachta kanal.připojky : 3,2 revizní šachta vodovodní připojky : 1,25 revizní šachta dešťové kanalizace : 2,8	m3	7,25000	0,00	0,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,25000	0,00	0,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,25000	0,00	0,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	17,25000	0,00	0,00
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	17,25000	0,00	0,00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>
10	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	19,00000	0,00	0,00
11	112101100	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kpl	1,00000	0,00	0,00
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 140,00000	0,00	0,00
13	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	1 140,00000	0,00	0,00
14	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	1 140,00000	0,00	0,00
15	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	19,00000	0,00	0,00
16	184202111R10	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m, včetně dodání kůlů a vázacího materiálu	kus	19,00000	0,00	0,00
17	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 140,00000	0,00	0,00
18	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina 1,5*(60+230+9)	m2	448,50000	0,00	0,00
19	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	1 140,00000	0,00	0,00
20	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	1 140,00000	0,00	0,00
21	185804215R00	Vypletí trávníku po výsevu v rovině	m2	1 140,00000	0,00	0,00
22	KR1	Keře dekorativní do průběžných květníků podél terasy restaurace ZIMOLEZ KLOBOUKATÝ - LONICERA PILEATA, 3ks/m JASMÍN NAHOKVĚTÝ - JASMINUM NUDIFLORUM - 2ks/m	bm	60,00000	0,00	0,00
23	KR2	Keře Labyrintária HABR obecný, 5ks/m	bm	230,00000	0,00	0,00
24	KR3	Keře lemování pěších komunikací TAVOLNÍK JAPONSKÝ - SPIRAEA JAPONICA ANTHONY WATERER 3ks/m	bm	9,00000	0,00	0,00
25	ZV01	Zálivková trubka ke kořenovému systému stromů, perforovaná trubka DN50	bm	19,00000	0,00	0,00
26	184101111RA0	Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy - 50 % substrát (dodávka ve specifikaci), s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím.	kus	1 477,00000	0,00	0,00
27	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	30,00000	0,00	0,00
28	10391100R	Kůra mulčovací VL 1,5*(60+230+9)*0,1	m3	44,85000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
29	Pol__28	Mlatový chodník labyrintária, šterk jemnozrný fr 4/8 + prosívka 0/4 - tl 10 cm, na šterkovém, polštáři fr 4/16 tl 150 mm,	m2	325,00000	0,00	0,00
30	ST1	Strom - JASAN ŠTÍHLÝ - FRAXINUS EXCELSIOR GLOBOSUM - obvod kmínku 18-20 cm, kmen délky min 2,0 m., Dodávka včetně ochranného balu a osazení.	kus	10,00000	0,00	0,00
31	ST2	Strom - ACER PLATANOIDES GLOBOSUM - obvod kmínku 18-20 cm, kmen délky min. 2,0m. Dodávka včetně, ochranného balu a osazení	kus	9,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>				<b>0,00</b>
32	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	1,00000	0,00	0,00
		patka pro sloupek dopravní značky : 1		1		
33	274310020RAA	Základový pas z betonu C 12/15, šterkopískový podklad 10 cm	m3	3,20000	0,00	0,00
		základ pro osvětlovací lampu : 3,2		3,2		
<b>Díl: 47</b>		<b>Ostatní konstrukce u zpevněných ploch</b>				<b>0,00</b>
34	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	3 255,00000	0,00	0,00
		662+2381+22+190		3255		
35	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	2,95900	0,00	0,00
		podloží opěrné zahradní stěny : (0,55*0,4*7+0,55*0,6*12+0,55*1,2+0,7*0,55*24+0,55*1,2*2+1,5*0,55*14+0,55*1,2*2)*0,1		2,959		
36	349121000R00	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t	kus	43,00000	0,00	0,00
		opěrné stěny - 55 : 7		7		
		opěrné stěny - 80 : 12		12		
		opěrné stěny - 120 : 24		24		
37	349121001R00	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t	kus	19,00000	0,00	0,00
		opěrné stěny - 80 VR : 1		1		
		opěrné stěny - 120 VR : 2		2		
		opěrné stěny - 150/900 : 14		14		
		opěrné stěny - 150 VR : 2		2		
38	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	3 255,00000	0,00	0,00
		662+2381+22+190		3255		
39	465921411R00	Kladení bet. a žebet. desek do 200kg - segmentová oblouková dlažba ARTE	m2	22,00000	0,00	0,00
40	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	3 255,00000	0,00	0,00
		A : 662+2381		3043		
		B : 22+190		212		
41	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	1 104,05000	0,00	0,00
		A - tl. 35 cm : (622+2381)*0,35		1051,05		
		B - tl. 25 cm : (22+190)*0,25		53		
42	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, fr.8-16 mm	m2	3 255,00000	0,00	0,00
		A+B : 662+2381+22+190		3255		
43	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	190,00000	0,00	0,00
44	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm	m2	3 043,00000	0,00	0,00
		typ 1 : 662		662		

## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
typ 2 : 2381			2381			
45	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem	m3	66,00000	0,00	0,00
plocha pod terasou špýcharu : 0,6*110			66			
46	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	68,00000	0,00	0,00
47	47 05	Lemování mlatového chodníku - plastový vymežovací zahradní obrubník výšky 10 cm, dodání a položení	bm	460,00000	0,00	0,00
48	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	2,00000	0,00	0,00
20*0,1			2			
49	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	272,00000	0,00	0,00
50	917862111VOB	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, příplatek za osazení obrubníků do oblouku	m	125,00000	0,00	0,00
51	936314 OA0	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT C20/25 - podezdívka vyrovnávacích schodů	m3	1,80000	0,00	0,00
52	47 D01	Velkoformátová dlažba typ 1, PRESBETON SETIMO - centrální část náměstí, únosnost nad 3,5 t., založena na skladbě A, dodání, výměra bez ztratiného	m2	662,00000	0,00	0,00
53	47 D02	Zámková dlažba - BEST ARCHIA typ 2, tl. 80 mm, COLOR MIX Podzim, únosnost nad 3,5 t, založeno na skladbě A, dodání, výměra bez ztratiného	m2	2 381,00000	0,00	0,00
54	47 D03	Mozaiková dlažba - SEMMELROCK - Arte - pražská kostka, únosnost do 3,5 t, založena na skladbě B, kladeno vĕjířovitĕ - dodání, výměra bez ztratiného	m2	22,00000	0,00	0,00
55	47 D04	Velkoformátová dlažba - PRESBETON DAREA 800x400 tl. 62 mm, barevnost hnĕdá, únosnost do 3,5 t, založeno na skladbě B, dodání, výměra bez ztratiného	m2	190,00000	0,00	0,00
56	47 D06	Opĕrnĕ zahradní stĕny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 55, průběžný díl, dodání	kus	7,00000	0,00	0,00
57	47 D07	Opĕrnĕ zahradní stĕny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 80, průběžný díl, dodání	kus	12,00000	0,00	0,00
58	47 D08	Opĕrnĕ zahradní stĕny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 80 VR90 rohový díl, dodání	kus	1,00000	0,00	0,00
59	47 D09	Opĕrnĕ zahradní stĕny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 120, průběžný díl, dodání	kus	24,00000	0,00	0,00
60	47 D10	Opĕrnĕ zahradní stĕny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 120 VR 90 rohový díl, dodání	kus	2,00000	0,00	0,00
opĕrnĕ zahradní stĕny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 150/900 průběžný díl, založení na štĕrkovém polštáři 8/16 tl 100 mm						
61	47 D11	Opĕrnĕ zahradní stĕny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 150, průběžný díl, dodání	kus	14,00000	0,00	0,00
62	47 D12	Opĕrnĕ zahradní stĕny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 150 VR 90 rohový díl, dodání	kus	2,00000	0,00	0,00
63		Lemování mlatového chodníku - plastový vymežovací zahradní obrubník výšky 10 cm	m	460,00000	0,00	0,00
64	47 D13	Prefabrikované schodištĕové stupně PRESBETON SPV 120 - 1200x350x150, dodání	kus	8,00000	0,00	0,00
65	59217460R	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	272,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
66	592175070R	Obrubník silniční betonový obloukový, výška 25 cm, přírodní PRESBETON ABO 2- 15 10	m	94,00000	0,00	0,00
67	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	3 743,25000	0,00	0,00
(662+2381+22+190)*1,15				3743,25		

<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					<b>0,00</b>
68	597121211RT3	Odvodňovací štěrbinové žlaby BETONIKA TZDQ 220/260/1000, osazení do betonu, včetně vtokového roštu,, včetně výtoků s čistícím košem a čela	kus	108,00000	0,00	0,00

obsahuje Linový dešťový žlab BETONIKA - TZDQ - 220/250 ( s jedním vyústěním ), včetně betonového lože a vyrovnání délky 30 bm, Linový dešťový žlab BETONIKA - TZDQ - 220/250 ( s jedním vyústěním ), včetně betonového lože a vyrovnání délky 15 bm, Linový dešťový žlab BETONIKA - TZDQ - 220/250 ( s dvěma vyústěním ), včetně betonového lože a vyrovnání délky 63 bm. Součástí jsou zakončovací čela a kalové koše

30+15+63

108

69	8 04	Žlabovka pro vedení vody v odvodňovacím žlabu vodního prvku náměstí	kpl	30,00000	0,00	0,00
----	------	---	-----	----------	------	------

- kamenná žulová deska tvaru U - šířka 400mm, délka 1000mm, tloušťky 50 mm s profrézovaným prolisem tvaru "V" pro vedení vody. Materiál černá žula, otryskaná. Prolis pro vedení vody hl.20 - 25 mm a šířky 300 mm - tvar V

V položce je zakalkulováno osazení žlabovky do betonového lože, spáry desek vytmelit mrazuvzdorným

70	8 05	Kalový koš pro odvodňovací prvek vodního prvku	kus	1,00000	0,00	0,00
71	8 06	Odvodňovací prvek žlabového prvku s nerezovou vpustí	kus	1,00000	0,00	0,00
72	8 07	Nastavení stávající studny skružemi průměr 1,0m	kus	3,00000	0,00	0,00
73	8 08	Nastavení stávající studny horní skruží s poklopem s prolisem pro dlažbu	kus	1,00000	0,00	0,00
74	895941311RT2	Areálové trubní vedení vody PE DN 50, zakončen redukcí na DN 20 pro připojení zahradního pítko	m	62,00000	0,00	0,00

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PE hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhuštění.

75	9 02	Akumulační jímka AS REWA Kombi 6EO/PB	kus	1,00000	0,00	0,00
76	9 03	Čerpadlo Wilo TWIS 5-305 EM-A - osazeno do stávající studny	kus	1,00000	0,00	0,00
77	213150050RAA	Vsakovací nádrž pro povrchu v ploše do 500 m2	soubor	1,00000	0,00	0,00
78	213150050RAC	Vsakovací nádrž pro odvodnění povrchu v ploše do 1000 m2	soubor	1,00000	0,00	0,00

V položce je zakalkulováno: Vsakovací těleso A - plocha 60,5 m2, hloubka 2,0 m; objem 90,8m3 plněno kamenivem fr. 32/64 (mezerovitost 50%) ( výška kameniva 1,5m, výška zahradního substrátu nad 0,5m), Zasakovací blok kameniva obalen geotextilií gramáže 500 g/m2 na horní ploše výkopu a po obvodu dp výšky 1,5 m včetně horní plochy pod substrátem ( zasakovací blok obalen geotextilií ), dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhuštění.  
VSAKOVACÍ TĚLESO - B - plocha 39,6 m2, hloubka 2,0 m; objem 59,4 m3 plněno kamenivem fr. 32/64 (mezerovitost 50%) ( výška kameniva 1,5m, výška zahradního substrátu nad 0,5m), Zasakovací blok kameniva obalen geotextilií gramáže 500 g/m2 na horní ploše výkopu a po obvodu dp výšky 1,5 m včetně horní plochy pod substrátem ( zasakovací blok obalen geotextilií )

79	895941311RT2	Areálové trubní vedení vody PE DN 50, zakončen redukcí na DN 20 pro připojení zahradního pítko	m	62,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	---	----------	------	------



## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PE hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.				
80	895941311RT2	Areálové trubní vedení vody PE DN 40, pro realizaci uzavřeného okruhu vodního prvku. Součástí Zakončovací prvek potrubí přívodu vody - DN 40 - nerezové ohýbané vyústění - ohýbané nerezové potrubí délky 0,8 m s kotevní deskou 150 / 150 tl. 4 mm	m	37,00000	0,00	0,00
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PE hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.				
81	895941311RT2	Areálové trubní vedení vody PE DN 25, pro doplnění vody do uzavřeného systému zásobování vodního prvku.	m	42,00000	0,00	0,00
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PE hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.				
82		Kanalizace z trub PVC, DN 150 mm - propojení vodního okruhu vodního prvku do jímky, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	8,50000	0,00	0,00
83	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	68,00000	0,00	0,00
84	831350113RAB	Kanalizace z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	61,00000	0,00	0,00
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.				
85	831350114RAB	Kanalizace z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	75,00000	0,00	0,00
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.				
86	28656158R	Redukce kanalizační exc. odolná PPKGR DN 200/160mm	kus	1,00000	0,00	0,00
87	59229005R	Kus čistící základní (pero, drážka) M-CO	kus	3,00000	0,00	0,00
88	59276501T	Krytka lin.žlabu TZD Q	kus	3,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 906</b>		<b>Exteriér - vybavení, doplňky</b>				<b>0,00</b>
89	906 01	Doplnění stávajícího pomníku o duplikační kamenný portál velikosti 1,5 x 2,5 m tl 30 cm. Leštěná černá žula s gravírovaným textem - kopie stávajícího textu orientovaného do ulice v Ladech. Zahnuje odbornou demontáž pomníku od podstavce, tlakové čištění vodoustávajícího pomníku a zpětné osazení a fixování k podstavci	kpl	1,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
90	M01	Ochranná kruhová mříž okolo stromu s průměrem kmenu 1500 mm, založena do dlažby do kruhového rámu, D+M	kpl	2,00000	0,00	0,00
91	M02	Ochranná kruhová mříž okolo stromu s průměrem kmenu 1300 mm, založena do dlažby do kruhového rámu, D+M	kus	10,00000	0,00	0,00
92	M03	Betonová lavička - (například jako PRESBETON typ BETONOVÝ SEDÁK 1 - 2000x400x450) , D+M	kus	12,00000	0,00	0,00
93	M04	Betonový skate prvek (např. jako PRESBETON typ WAVE - 3700x700x400) D+M	kus	2,00000	0,00	0,00
94	M05	Betonová lavička se sedákem (např. jako PRESBETON typ LEDGE 6 - 2500x500x400) D+M	kus	7,00000	0,00	0,00
95	M06	Betonová lavička (např. jako PRESBETON typ LEDGE 3 - 1400x500x400) D+M	kus	7,00000	0,00	0,00
96	M07	Betonová lavička (např. jako PRESBETON typ LEDGE 2 - 2000x500x400) D+M	kus	5,00000	0,00	0,00
97	M08	Betonová lavička (např. jako PRESBETON typ H-E-X 1 - 1600x736x808) D+M	kus	6,00000	0,00	0,00
98	M09	Odpadkový koš parkový (např. jako CITE DIAGONAL - DG 315 n, obsah 45 l) D+M	kus	5,00000	0,00	0,00
99	M10	Prefabrikované akustické zrcadlo - RICHTER SPIELGERATE, průměr 1400 mm, výška 1800mm, váha 300kg, beton C 30/37 D+M	kpl	2,00000	0,00	0,00
100	M11	Herní prvek - domeček se skluzavkou - dodání, osazení	kus	1,00000	0,00	0,00
101	M12	Zahradní pítko - nerez - MM CITE - Hydro 410, včetně napojení vodovodní potrubní areálového rozvodu	kpl	1,00000	0,00	0,00
102		Dopravní značka - zřízení pěší zóny, hliníková na hliníkovém stojanu, osazena do betonového základu, umístěna na ploše náměstí. Součástí dodatková tabulka s popisem.	kus	4,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>0,00</b>
103	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	7,50000	0,00	0,00
		<b>základ oplocení pomníku : 7,5</b>		<b>7,5</b>		
104		Odstranění stávajícího travního porostu + vybourání podloží okolo pomníku do hloubky 0,5 m pro založení nové skladby pro zpevněnou plochu.	m2	360,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>0,00</b>
105	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4 219,84198	0,00	0,00
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>0,00</b>
106	766441111R00	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt	m2	110,00000	0,00	0,00
107	283201	Terasová prkna typu Twinson, nosný rošt, spojovací materiál - dodávka	m2	110,00000	0,00	0,00
108	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 878,70000	0,00	0,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>0,00</b>
109	979083214R00	Vodorovná doprava suti a hmot po vodě do 1000 m	t	16,50000	0,00	0,00
110	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	16,50000	0,00	0,00
111	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	412,50000	0,00	0,00
112	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,50000	0,00	0,00
113	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	16,50000	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------

**Uvedené konkrétní výrobky a materiály jsou pouze referenční a definují Zadavatelem očekávané materiálové a kvalitativní parametry Díla. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiný výrobek či materiál, je však povinen udržet materiálové, barevné, rozměrové a kvalitativní parametry Díla.**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.02	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21.01</b>		<b>PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro areál náměstí</b>				<b>0,00</b>
1	1	rozpojovací skřín DCK 5x 400A/3f, do výklenku, včetně kompletního vnitřního vybavení, připojovacích,, praporců, pojistkových vložek, atd	ks	1,00000	0,00	0,00
2	2	Kabeláž AYKY 3Bx240+120	m	50,00000	0,00	0,00
3	3	Drát FeZn O 10mm	m	25,00000	0,00	0,00
4	4	Protikorozi nátěr FeZn vodičů v místě přechodu země/vzduch	ks	2,00000	0,00	0,00
5	5	Svorka připojovací SP1	ks	1,00000	0,00	0,00
6	6	Svorka spojovací SR	ks	4,00000	0,00	0,00
7	7	Kabelová PVC chránička O 110mm, půlená - ochrana stávajícího zařízení	m	1,00000	0,00	0,00
8	8	spojka na kabel AYKY 3Bx240+120	ks	2,00000	0,00	0,00
9	9	koncovka na kabel AYKY 3Bx240+120	ks	2,00000	0,00	0,00
10	10	Montážní a spojovací materiál, vč. příchytka kabelů, pásky apod., drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00
Stavební výpomoc						
11	11	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s,, hutněním, ochranná fólie - zatravnění, volný terén - odkopání stávající kabelové trasy PRE a	m	3,00000	0,00	0,00
obnovení trasy po naspojování kabelů						
12	12	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s,, hutněním, ochranná fólie - konstrukce chodníku	m	1,00000	0,00	0,00
13	13	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s,, hutněním, ochranná fólie - zatravnění, volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
14	14	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 750kN, zához přesátou zeminou s,, hutněním, ochranná fólie, zatravnění - křížení s energiemi nebo stromy - volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
15	15	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 3x 750kN, obetonování tloušťka,, 300mm, zához přesátou zeminou s hutněním, ochranná fólie, konstrukce jezdny plochy - vedení pod	m	1,00000	0,00	0,00
jezdny plochy						
16	16	Vybudování výklenku do stěny š/v/hl= cca 1200/800/250mm, včetně 5 ks prostupů trubkou 110mm do země,, + 1ks trubka 60mm	kpl	1,00000	0,00	0,00
17	17	hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci	hod	40,00000	0,00	0,00
Ostatní						
18	18	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	40,00000	0,00	0,00
19	19	odvezení sutě na skládku včetně vnitrostaveništní přepravy	t	1,00000	0,00	0,00
20	20	uložení sutě na skládku	t	1,00000	0,00	0,00
21	21	Měření a revize	kpl	1,00000	0,00	0,00
22	22	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,00000	0,00	0,00
PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro areál náměstí CELKEM						

## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.02	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21.02</b>		<b>PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro polyfunkční objekt</b>				<b>0,00</b>
23	30	přípojková koncová skřín DCK 1x 400A/3f, do výklenku, včetně kompletního vnitřního vybavení,, připojovacích praporců, pojistkových vložek, atd	ks	1,00000	0,00	0,00
24	31	Kabeláž AYKY 3Bx240+120	m	95,00000	0,00	0,00
25	32	Drát FeZn O 10mm	m	95,00000	0,00	0,00
26	33	Protikorozi nátěr FeZn vodičů v místě přechodu země/vzduch	ks	2,00000	0,00	0,00
27	34	Svorka připojovací SP1	ks	2,00000	0,00	0,00
28	35	Svorka spojovací SR	ks	4,00000	0,00	0,00
29	36	Kabelová PVC chránička O 110mm, půlená - ochrana stávajícího zařízení	m	1,00000	0,00	0,00
30	37	koncovka na kabel AYKY 3Bx240+120	ks	2,00000	0,00	0,00
31	38	Montážní a spojovací materiál, vč. příchytka kabelů, pásky apod., drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00

### Stavební výpomoc

32	39	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s., hutněním, ochranná fólie - konstrukce chodníku	m	1,00000	0,00	0,00
33	40	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s., hutněním, ochranná fólie - zatravnění, volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
34	41	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 750kN, zához přesátou zeminou s., hutněním, ochranná fólie, zatravnění - křížení s energiemi nebo stromy - volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
35	42	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 3x 750kN, obetonování tloušťka,, 300mm, zához přesátou zeminou s hutněním, ochranná fólie, konstrukce jezdny plochy - vedení pod	m	1,00000	0,00	0,00

### jezdny plochy

36	43	Vybudování výklenku do stěny š/v/hl= cca 500/600/250mm, včetně 2 ks prostupů trubkou 110mm do země +, , 1ks trubka 60mm	kpl	1,00000	0,00	0,00
37	44	hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci	hod	32,00000	0,00	0,00

### Ostatní

38	45	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	32,00000	0,00	0,00
39	46	odvezení sutě na skládku včetně vnitrostaveništní přepravy	t	1,00000	0,00	0,00
40	47	uložení sutě na skládku	t	1,00000	0,00	0,00
41	48	Měření a revize	kpl	1,00000	0,00	0,00
42	49	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,00000	0,00	0,00

### PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro polyfunkční objekt CELKEM

<b>Díl: M21.03</b>		<b>Areálové osvětlení</b>				<b>0,00</b>
43	55	Venkovní osvětlovací lampa - THORN AVENUE F2 LED - stožár v 4,0 m, antracit - THORN	ks	15,00000	0,00	0,00
44	56	Betonový základ pro stožár, rozměry: 500x500x800mm, vč. výkopu	ks	15,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.02	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
45	57	Stožárová svorkovnice SCHM 1,5 – 35 (3xL, 1xPEN, poj. spodek, přepážky), montáž do stožáru (stožár, dodávkou stavební části)	ks	15,00000	0,00	0,00
46	58	Drát FeZn O 10mm	m	1,00000	0,00	0,00
47	59	Protikorozi nátěr FeZn vodičů v místě přechodu země/vzduch	ks	35,00000	0,00	0,00
48	60	Svorka připojovací SP1	ks	16,00000	0,00	0,00
49	61	Svorka spojovací SR	ks	46,00000	0,00	0,00
50	62	Kabelová PVC chránička O 110mm, půlená - ochrana stávajícího zařízení	m	27,00000	0,00	0,00
51	63	Zemní svítidlo - BEGA 84 360, IP 65, dekorativní nasvícení stromů	ks	2,00000	0,00	0,00
52	64	Betonový základ pro zemní svítidlo rozměry: 500x500x300mm, vč. výkopu	ks	2,00000	0,00	0,00
53	65	Kabeláž CYKY 4Bx10	m	3,00000	0,00	0,00
54	66	Kabeláž CYKY 5Cx10	m	1,00000	0,00	0,00
55	67	Kabeláž CYKY 3Cx1,5	m	75,00000	0,00	0,00
56	68	Kabeláž JYSTY 2x2x0,8	m	5,00000	0,00	0,00
57	69	Rozvaděč RVO, pod omítku IP54, rozměry š/v/hl= cca 400/600/200mm, včetně soumrakového čidla, 1x,, vypínač 32A/3f, 1x jistič 13A/3f/C, 2x jistič 6A/3f/C, 1x jistič 6A/1f/B, 1x stykač 40A/3f.	kpl	1,00000	0,00	0,00
58	70	Montážní a spojovací materiál, vč. příchytka kabelů, pásky apod., drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00

### Stavební výpomoc

59	71	Uložení kabelových tras do chráničků	kpl	1,00000	0,00	0,00
60	72	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s,, hutněním, ochranná fólie - konstrukce chodníku	m	1,00000	0,00	0,00
61	73	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s,, hutněním, ochranná fólie - zatravnění, volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
62	74	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 750kN, zához přesátou zeminou s,, hutněním, ochranná fólie, zatravnění - křížení s energiemi nebo stromy - volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
63	75	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 750kN, obetonování tloušťka 300mm, , , zához přesátou zeminou s hutněním, ochranná fólie, konstrukce pojezdny plochy - vedení pod	m	1,00000	0,00	0,00

### pojezdnou plochou

64	76	Montáž nového stožáru, vč. připojení a osazení svítidla	ks	15,00000	0,00	0,00
65	77	Montáž zemního svítidla, vč. připojení a osazení svítidla	ks	2,00000	0,00	0,00
66	78	Vybudování výklenku do stěny š/v/hl= cca 600/400/250mm, včetně 3 ks prostupů trubkou 60mm do země	kpl	1,00000	0,00	0,00
67	79	hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci	hod	60,00000	0,00	0,00

0

68	80	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	40,00000	0,00	0,00
----	----	--	-----	----------	------	------

## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.02	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
69	81	odvezení sutě na skládku včetně vnitrostaveništní přepravy	t	1,00000	0,00	0,00
70	82	uložení sutě na skládku	t	1,00000	0,00	0,00
71	83	Měření a revize	kpl	1,00000	0,00	0,00
72	84	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,00000	0,00	0,00

Areálové osvětlení celkem

Díl: M21.04		Areálový rozvod elektro pro vodní čerpadla				0,00
73	90	Drát FeZn O 10mm	m	15,00000	0,00	0,00
74	91	Protikorozní nátěr FeZn vodičů v místě přechodu země/vzduch	ks	2,00000	0,00	0,00
75	92	Svorka připojovací SP1	ks	2,00000	0,00	0,00
76	93	Svorka spojovací SR	ks	4,00000	0,00	0,00
77	94	Kabelová PVC chránička O 110mm, půlená - ochrana stávajícího zařízení	m	1,00000	0,00	0,00
78	95	Kabeláž CYKY 4Bx10	m	75,00000	0,00	0,00
79	96	Kabeláž CYKY 5Cx4	m	15,00000	0,00	0,00
80	97	Kabeláž CYKY 5Cx2,5	m	60,00000	0,00	0,00
81	98	Kabeláž CYKY 7Cx1,5	m	60,00000	0,00	0,00
82	99	Montážní a spojovací materiál, vč. přichytek kabelů, pásků apod., drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00

Stavební výpomoc

83	100	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s., hutněním, ochranná fólie - konstrukce chodníku	m	1,00000	0,00	0,00
84	101	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s., hutněním, ochranná fólie - zatravnění, volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
85	102	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 750kN, zához přesátou zeminou s., hutněním, ochranná fólie, zatravnění - křížení s energiemi nebo stromy - volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
86	103	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 750kN, obetonování tloušťka 300mm, , , zához přesátou zeminou s hutněním, ochranná fólie, konstrukce jezdňé plochy - vedení pod	m	1,00000	0,00	0,00

pojezdňou plochou

87	104	hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci	hod	60,00000	0,00	0,00
----	-----	--	-----	----------	------	------

Ostatní

88	105	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	40,00000	0,00	0,00
89	106	odvezení sutě na skládku včetně vnitrostaveništní přepravy	t	1,00000	0,00	0,00
90	107	uložení sutě na skládku, poplatek	t	1,00000	0,00	0,00
91	108	Měření a revize	kpl	1,00000	0,00	0,00
92	109	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,00000	0,00	0,00
93	110	Projekt skutečného provedení na všechny části stavby	kpl	1,00000	0,00	0,00
94	111	Geodetické zaměření	kpl	1,00000	0,00	0,00

Areálový rozvod elektro pro vodní čerpadla CELKEM

## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.02	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21.05</b>		<b>Napojení venkovních produkcí na náměstí</b>				<b>0,00</b>
95	115	Drát FeZn O 10mm	m	5,00000	0,00	0,00
96	116	Protikorozi nátěr FeZn vodičů v místě přechodu země/vzduch	ks	2,00000	0,00	0,00
97	117	Svorka připojovací SP1	ks	2,00000	0,00	0,00
98	118	Svorka spojovací SR	ks	4,00000	0,00	0,00
99	119	Kabelová PVC chránička O 110mm, půlená - ochrana stávajícího zařízení	m	1,00000	0,00	0,00
100	120	Kabeláž CYKY 4Bx50	m	60,00000	0,00	0,00
101	121	Rozvaděč R2, na omítku IP54, opatřit stříškou, rozměry š/v/hl= cca 600/1000/300mm, skládá se ze dvou, , částí. Část 1: 1x vypínač 125A/3f, 1x jistič 63A/3f/C, 1x jistič 32A/3f/C, 1x proudový chránič	kpl	1,00000	0,00	0,00
63/4/300mA, 1x proudový chránič 40/4/300mA, 4x chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/30mA. Část 2: uzavíratelná s otvory pro vývody při uzavření skříně, obsahuje 1x zásuvka 63A/400V/3P+N+PE, 1x zásuvka 32A/400V/3P+N+PE, 4x zásuvka 16A/230V/1P+N+PE.						
102	122	Montážní a spojovací materiál, vč. přichytek kabelů, pásek apod., drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00
Stavební výpomoc						
103	123	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s, , hutněním, ochranná fólie - konstrukce chodníku	m	1,00000	0,00	0,00
104	124	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s, , hutněním, ochranná fólie - zatravnění, volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
105	125	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 750kN, zához přesátou zeminou s, , hutněním, ochranná fólie, zatravnění - křížení s energiemi nebo stromy - volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
106	126	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 750kN, obetonování tloušťka 300mm, , , zához přesátou zeminou s hutněním, ochranná fólie, konstrukce pojezdne plochy - vedení pod	m	1,00000	0,00	0,00
pojezdnou plochou						
107	127	hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci	hod	60,00000	0,00	0,00
Ostatní						
108	128	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	40,00000	0,00	0,00
109	129	odvezení sutě na skládku včetně vnitrostaveništní přepravy	t	1,00000	0,00	0,00
110	130	uložení sutě na skládku + poplatek	t	1,00000	0,00	0,00
111	131	Měření a revize	kpl	1,00000	0,00	0,00
112	132	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,00000	0,00	0,00
Napojení venkovních produkcí na náměstí CELKEM						
<b>Díl: M21.06</b>		<b>Napojení a měření areálových rozvodů náměstí</b>				<b>0,00</b>
113	135	Drát FeZn O 10mm	m	3,00000	0,00	0,00
114	136	Protikorozi nátěr FeZn vodičů v místě přechodu země/vzduch	ks	2,00000	0,00	0,00
115	137	Svorka připojovací SP1	ks	2,00000	0,00	0,00



## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.02	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
116	138	Svorka spojovací SR	ks	4,00000	0,00	0,00
117	139	Kabeláž CYKY 4Bx50	m	3,00000	0,00	0,00
118	140	Rozvaděč RE1, pod omítku IP43, rozměry š/v/hl= cca 1000/1000/250mm. Obsahuje: 1x jistič 100A/3f/C,,, 2x jistič 16A/3f/C, 1x nepřímé měření 100/5A, 2x přímé měření do 25A/3f, 1x prostorová rezerva pro jistič 25A/3f a 1x přímé měření do 63A/3f, 1x prostorová rezerva pro jistič 6A/1f a přijímač HDO.	kpl	1,00000	0,00	0,00
119	141	Montážní a spojovací materiál, vč. příchytka kabelů, pásků apod., drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00
Stavební výpomoc						
120	142	Vybudování výklenku do stěny š/v/hl= cca 1000/1000/300mm, včetně 3 ks prostupů trubkou 80mm a 4x,, prostup trubkou 60mm do země	kpl	1,00000	0,00	0,00
121	143	hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci	hod	24,00000	0,00	0,00
Ostatní						
122	144	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	24,00000	0,00	0,00
Napojení a měření areálových rozvodů náměstí CELKEM						
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

**Uvedené konkrétní výrobky a materiály jsou pouze referenční a definují Zadavatelem očekávané materiálové a kvalitativní parametry Díla. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiný výrobek či materiál, je však povinen udržet materiálové, barevné, rozměrové a kvalitativní parametry Díla.**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 01-03	Parkovací záliv
R:	01-03.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>
1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	170,00000	0,00	0,00
2	181301112R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	170,00000	0,00	0,00
3	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	170,00000	0,00	0,00
4	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	170,00000	0,00	0,00
5	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	170,00000	0,00	0,00
6	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	170,00000	0,00	0,00
7	185804215R00	Vypletí trávníku po výsevu v rovině	m2	170,00000	0,00	0,00
8	KR04	keře lemování parkovacího zálivu a kruhového objezdu - TAVOLNÍK JAPONSKÝ - SPIRAEA JAPONICA ANTHONY, WATERER 3ks/m	kus	126,00000	0,00	0,00
9	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	5,10000	0,00	0,00
		170*0,03		5,1		
10	25234000.AR	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru	l	0,34000	0,00	0,00
		170*0,002		0,34		
<b>Díl: 47</b>		<b>Ostatní konstrukce u zpevněných ploch</b>				<b>0,00</b>
11	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé	m	100,00000	0,00	0,00
		vyznačení parkových stání : 100		100		
12	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	100,00000	0,00	0,00
13	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou	m	38,00000	0,00	0,00
		obruha kruhového objezdu : 38		38		
14	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	91,00000	0,00	0,00
		67+7,5		74,5		
		rezerva pro uzávěru parkovacího zálivu : 16,5		16,5		
15	917862111VOB	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, příplatek za osazení obrubníků do oblouku	m	7,50000	0,00	0,00
16	59217441T	Obrubník silniční přechodový, nájezdový, BEST MONO I včetně rezervy pro dotvoření sjezdu	kus	86,00500	0,00	0,00
		(67+16,5)*1,03		86		
17	592175070R	Obrubník betonový obloukový, výška 25 cm, přírodní - BEST MONO II obloukový	kus	8,00000	0,00	0,00
18	59217538R	Obrubník BEST-RONDA R pro kruhový objezd, přírodní	kus	39,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
19	113153119R00	Odstranění podkladu pl. 575 m2,kam.těžené tl.40 cm	m2	575,00000	0,00	0,00
20	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	2,00000	0,00	0,00
		20*0,1		2		
21	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	20,00000	0,00	0,00
22	113151314R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	575,00000	0,00	0,00
23	577000102RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem D2-N-3-V-PIII	m2	575,00000	0,00	0,00
		Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170 "Navrhování vozovek obslužné a parkovací plochy				
		ACO 16	60 mm			
		recyklát	60 mm			
		ŠD	250 mm			
		Celkem	370 mm			
		Včetně zemních prací. Včetně přesunu hmot.				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 01-03	Parkovací záliv
R:	01-03.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typu UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti BETONIKA Plus, TBV - Q	kus	4,00000	0,00	0,00
25	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, C250	kus	4,00000	0,00	0,00
26	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	41,50000	0,00	0,00

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozeprání rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu (0,524 m<sup>3</sup>/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, poplatek na skládce, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypaninou, se zhuťněním.

odvodnění parkovacího zálivu : 41,5

41,5

27	831350013RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, hloubka 1,5 m	m	49,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	------	------

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozeprání rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu (0,598 m<sup>3</sup>/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, poplatek na skládce, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypaninou, se zhuťněním.

odvodnění parkovacího zálivu : 49,0

49

28	452386111R00	Vyrovňovací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm	kus	4,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	-----	---------	------	------

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>0,00</b>
----------------	--------------------------------	-------------

29	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	50,43116	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	------	------

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>0,00</b>
-----------------	--	-------------

30	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	63,25000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	------	------

31	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	63,25000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	------	------

32	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1 581,25000	0,00	0,00
----	--------------	--	---	-------------	------	------

33	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asphalt	t	63,25000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	------	------

<b>Díl: 18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>	<b>0,00</b>
----------------	--------------------------------	-------------

34	KR05	3 x lokální výsevy travin a keřů okolo středu kruhového objezdu	kus	48,00000	0,00	0,00
----	------	---	-----	----------	------	------

- složení jednoho lokálního výsevu :

- 4ks MISCANTHUS SINENSIS GRACILLIMUS

- 4ks MOCHNA KŘOVITÁ - POTENTILLA FRUTICOSA - TYBAULT CREAM

- 4ks PEROVSKIA BLUE SPIRE

- 4ks FORSYTHIA MALUCH

<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

Uvedené konkrétní výrobky a materiály jsou pouze referenční a definují Zadavatelem očekávané materiálové a kvalitativní parametry Díla. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiný výrobek či materiál, je však povinen udržet materiálové, barevné, rozměrové a kvalitativní parametry Díla.

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 01-03	Parkovací záliv
R:	01-03.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 02	Přípojky
R:	02.01	přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 300 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	19,20000	0,00	0,00
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	16,00000	0,00	0,00
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	64,00000	0,00	0,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	21,20000	0,00	0,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,72000	0,00	0,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,72000	0,00	0,00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,00000	0,00	0,00
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,20000	0,00	0,00
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,28000	0,00	0,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,72000	0,00	0,00
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	2,08000	0,00	0,00
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>
12	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	21,00000	0,00	0,00
13	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	21,00000	0,00	0,00
14	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	21,00000	0,00	0,00
15	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	32,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>
16	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	17,00000	0,00	0,00
17	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	20,00000	0,00	0,00
18	721110911R10	Potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 300	kus	1,00000	0,00	0,00
19	8 110	Vytýčení trati vedení podzemního v terénu	m	17,00000	0,00	0,00
20	894412213RAB	Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé, hloubka dna 3,0 m poklop litina 40 t	kus	1,00000	0,00	0,00
21	831260016RBZ	Kanalizace z trub kameninových DN 200, bez zemních prací	m	17,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
22	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	16,58771	0,00	0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
23	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	23,10000	0,00	0,00
24	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	231,00000	0,00	0,00
25	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	23,10000	0,00	0,00
26	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	23,10000	0,00	0,00

<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

**Uvedené konkrétní výrobky a materiály jsou pouze referenční a definují Zadavatelem očekávané materiálové a kvalitativní parametry Díla. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiný výrobek či materiál, je však povinen udržet materiálové, barevné, rozměrové a kvalitativní parametry Díla.**

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 02	Přípojky
R:	02.01	přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 02	Přípojky
R:	02.02	přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 150 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,85000	0,00	0,00
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,10000	0,00	0,00
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	44,00000	0,00	0,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,20000	0,00	0,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,60000	0,00	0,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,60000	0,00	0,00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,60000	0,00	0,00
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,60000	0,00	0,00
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,10000	0,00	0,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,60000	0,00	0,00
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	1,45000	0,00	0,00
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>
12	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	9,50000	0,00	0,00
13	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,50000	0,00	0,00
14	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	9,50000	0,00	0,00
15	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	14,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>
16	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	11,00000	0,00	0,00
17	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	13,00000	0,00	0,00
18	72222522R00	Uzávěr HUV KK50 včetně přechodu DN63/50, montážní a kotevní materiál	kus	1,00000	0,00	0,00
19	722236727R15	Šoupěse zemní soupravou D63, včetně tvarovek, poklop	kpl	1,00000	0,00	0,00
20	8 110	Vytýčení trati vedení podzemního v terénu	m	11,00000	0,00	0,00
21	893111151R00	Šachta vodoměrná DN1250 vč. vybavení	kpl	1,00000	0,00	0,00
22	891827 OA0	NAVRTÁVACÍ PAS DN DO 100MM	kus	1,00000	0,00	0,00
23	831230110RBZ	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63, bez zemních prací	m	11,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
24	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	13,53034	0,00	0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
25	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	10,45000	0,00	0,00
26	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	104,50000	0,00	0,00
27	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,45000	0,00	0,00
28	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	10,45000	0,00	0,00
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

**Uvedené konkrétní výrobky a materiály jsou pouze referenční a definují Zadavatelem očekávané materiálové a kvalitativní parametry Díla. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiný výrobek či materiál, je však povinen udržet materiálové, barevné, rozměrové a kvalitativní parametry Díla.**

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 02	Přípojky
R:	02.02	přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem



## Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 02	Přípojky
R:	02.03	přípojka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,50000	0,00	0,00
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	8,50000	0,00	0,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,75000	0,00	0,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,55000	0,00	0,00
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,55000	0,00	0,00
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,50000	0,00	0,00
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,25000	0,00	0,00
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,95000	0,00	0,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,55000	0,00	0,00
10	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,70000	0,00	0,00
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>
11	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	17,00000	0,00	0,00
12	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	17,00000	0,00	0,00
13	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	17,00000	0,00	0,00
14	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	34,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>
15	899731111R00	Vodič signalizační CYY 1,5 mm2	m	20,00000	0,00	0,00
16	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	0,00	0,00
17	723211121R00	Šoupátko pse zemní soupravou, DN 40, poklop, tvarovky	soubor	1,00000	0,00	0,00
18	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	20,00000	0,00	0,00
19	42243810R	Skříň HUP s vystrojením (KK ISIFLO komplet d 40/DN 32 komplet + zátka DN 32 + držák HUP)	kpl	1,00000	0,00	0,00
20	8 110	Vytýčení trati vedení podzemního v terénu	m	16,00000	0,00	0,00
21	899304 OA0	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - sloup - pilř pro osazení skříně HUP	kpl	1,00000	0,00	0,00
22	841220012R18	Plynovodní přípojka z trub PE, D 40 mm, dl. 18 m, napojení na řád D 90 mm bez zemních prací	kus	1,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
23	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	13,36182	0,00	0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
24	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	18,70000	0,00	0,00
25	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	187,00000	0,00	0,00
26	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	18,70000	0,00	0,00
27	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	18,70000	0,00	0,00

<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

**Uvedené konkrétní výrobky a materiály jsou pouze referenční a definují Zadavatelem očekávané materiálové a kvalitativní parametry Díla. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiný výrobek či materiál, je však povinen udržet materiálové, barevné, rozměrové a kvalitativní parametry Díla.**

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	01	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 02	Přípojky
R:	02.03	přípojka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem